



# Unbeheiztes Wandmodul FCM 918 MP

## ► Datenblatt

MADE IN GERMANY

<b>1.0</b>	<b>Typ</b>	<b>FCM 918 MP</b>
<b>2.0</b>	<b>Leistung</b>	900 - 480 l/h
2.1	Hochdruckstufe	180 bar, max 70° C
2.2	Niederdruckstufe	50 bar, max 70° C
2.3	Druck-/Mengenregulierung	50 - 180 bar , 480 - 900 l/h
<b>3.0</b>	<b>Spezifikation</b>	
3.1	Grundrahmen	St-Blech Edelstahl
3.2	Verkleidung	Haube aus Edelstahl
3.3	Hochdruckpumpe	Dreikolbenpumpe mit hochverschleißfesten
3.4		Massiv-Keramik-Plungern
3.5		
3.6		
3.7	Motor	Drehstrommotor 4 kW
3.8	Anschlußspannung	400 V 3 AC 50 Hz
3.9	Nennaufnahme	5,4 kW / 9,2 A
<b>4.0</b>	<b>Abmessungen (LxBxH)</b>	
4.1	Modul	748 x 460 x 380 mm
<b>5.0</b>	<b>Gewicht</b>	
5.1	Modul	76 kg
<b>6.0</b>	<b>Standardzubehör</b>	HD-Schlauch 10m, Spritzeinrichtung 1m mit Spritzpistole, Wandkonsole mit Bohrschablone, WassereingangsfILTER
<b>7.0</b>	<b>Hochdruck-Spritzdüse</b>	25045 für 180 bar Bei Fernverrohrung bzw. Verwendung eines HD-Injektors ist die HD - Düse größer zu wählen
<b>8.0</b>	<b>Bauseitige Bedingungen</b>	
8.1	Wasserzulauf	14,5 l / min
8.2	Zulaufdruck bei Betrieb	min. 2 bar, max. 10 bar
8.3	Wasseranschluß	R 3/4"x DN 20
8.4	Zulauftemperatur	max. 70° C
8.5	Saughöhe	max. 1 m
8.6	Spannungsversorgung	400 V 3 AC 50 Hz
8.7	Bauseitige Vorsicherung	max. 16 A träge
<b>9.0</b>	<b>Prüfzeichen</b>	CE

